

BANY-B-066

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Carrers esglaonats i empedrats
Codi	BANY-B-066
Tipologia	Carrer empedrat
Ús actual	carrer
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	c/ Esperit Sant amb Pont i c/ Penyal 9-11 i 8-18 c/ d'Es Penyal, c/ de l'Amargura, c/ Sebastià Moranta Plànol 2B
Coordenades UTM	-
Altitud	vàries
Entorn	Urbà
Referència cadastral	-

Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

Carrer Esperit Sant. Carrer esglaonat de pedra de llosa rogenca secundària, composta per 33 esglaons de 2 m. d'amplada aproximada. La base de l'escala al carrer Comte de Sallent és un marge de pedra viva amb junta prima embutida d'argamassa. A l'extrem esquerra s'hi obri un portalet forà amb llinda i brancals de pedra viva. Es denomina Escala Nova.

Carrer Font amb Pont. Carrer esglaonat de pedra de llosa rogenca secundària, amb junta de ciment repujada, composta, per un replà al carrer Font (davant el núm. 9), 35 esglaons i un carreró de 12 x 2 m. que enllaça amb el carrer del Pont.

Penyal.

- Entre núm. 9 i 11. Carreró en desnivell, de paviment de lloses rogenques secundàries. D'uns 27 m2. Amb un esglaó d'accés, amb bossell de pedra secundària. Al fons, pedris de pedra. Deteriorat.

- Entre núm. 8 i 18. Carrer esglaonat de pedra de llosa rogenca secundària. Compost per 51 esglaons amplades diferents.

Cronologia	Contemporani s.XX
Criteris datació	Estructures
Classificació general	Arquitectura civil.
Accessibilitat	A peu
Funcionalitat	Comunicació
Materials i tècniques de construcció	Llosa rogenca secundària local. Argamassa. Ciment
Categoria	e) Element etnològic

NOTES HISTÒRIQUES

L'Escala Nova fou construïda durant l'obertura del carrer Comte de Sallent. El buit de l'escala, fins fa pocs anys, s'utilitzava com a oficina de correu postal.

BIBLIOGRAFIA

-

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Obres públiques Erosió
Defectes de conservació	Revestiments
Perills eventuais	Alteració de la fesomia original.
Treballs realitzats	Cap

INFORMACIÓ NORMATIVA

BANY-B-066

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:

Propietat

Classificació del sòl:

Usos permesos:

Just. valor patrimonial / protecció

Elements destacats a preservar:

Intervencions permeses

Intervencions no permeses

Intervencions preferents

Afectació Llei de Costes

Altres/Observacions:

C

Municipal

Urbà. Viari.

Ús vinculat (peatonal).

Valor Patrimonial, Valor Històric i Valor Etnològic

Estructura i ús vinculat (peatonal)

Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.

Enderroc total, Transformacions tipologia, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé i el seu ús infraestructural vinculat (peatonal)

Conservació del bé.

-

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:

-

Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:

Finques colindants

IMATGES