

BANY-B-078

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Marge del camp d'en Toios
Codi	BANY-B-078
Tipologia	Marge
Ús actual	-
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Camí de can Pico – camí particular (pol. 1 parc. 184) Plànol 2B
Coordenades UTM	X: 458114 Y: 4393084
Altitud	120 m.
Entorn	Rural

Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



Referència cadastral 07007A001001840000SU

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

Marge construït amb la tècnica de pedra en sec adobada. Es correspon a la finca denominada Camp d'en Toios. Compost per tres trams: Primer.- Principi camí de can Pico fins a camí particular. En desnivell de davallada cap al nord-oest. D'uns 80 m. lineals. Alçada irregular. Sustenta un talús natural.

Segon.- Camí particular. D'uns 130 m. de llargaria x 12 m. d'alçada, aproximadament. Orientat cap al nord. Al final del camí és interromput per un safareig de pedra. Presenta pedres significativament grosses: 52 x 60 cm, per exemple. Els primers metres es troben reconstruïts atès un portell.

Tercer.- Continuació de camí de can Pico fins a la casa Camp d'en Toios. D'uns 100 m. de llargaria i 7 m. d'alçada, aproximadament.

Cronologia	Contemporani 1869
Criteris datació	Referència directa. Estructures
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	Rodada
Funcionalitat	Agrícola
Materials i tècniques de construcció	Pedra calcària local. Pedra en sec
Categoria	e) Element etnològic

NOTES HISTÒRIQUES

La construcció del marge sembla fou finalitzat l'any 1869, tal i com figura a la placa descrita núm. 99.

BIBLIOGRAFIA

-

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	No s'aprecien
Perills eventuais	Vandalismo Esbucament
Treballs realitzats	Alteració de la fesomia original Consolidacions

INFORMACIÓ NORMATIVA

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció: **B**

BANY-B-078

Propietat

Classificació del sòl:

Usos permesos:

Just. valor patrimonial / protecció

Elements destacats a preservar:

Intervencions permeses

Intervencions no permeses

Intervencions preferents

Afectació Llei de Costes

Altres/Observacions:

Particulars

No Urbanitzable

Ús vinculat (element de contenció)

Valor Patrimonial, Valor Històric i Valor Vernacular

Estructura i ús vinculat (element de contenció)

Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.

Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé i el seu ús infraestructural vinculat (agrícola)

Murs (contenció), coronament, barana.

Consolidació estructural.

-

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:

-

Definició de les intervencions

Finques colindants

preferents s/ l'entorn de l'element:

IMATGES

