

BANY-B-087


INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Es Aljubets
Codi	BANY-B-087
Tipologia	Aljub
Ús actual	Aljub
Autoria	-
Estil o corrent	Tradicional
Grau de protecció	-

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Dalt la mola de Planícia (pol.1 parc.157) Plànol 4B
Coordenades UTM	X: 458683 Y: 4390883
Altitud	741 m.
Entorn	Forestal



Referència cadastral 07007A001001570000SY

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

Se situa aproximadament a 750 m sobre el nivell de la mar, en una plana de la mola de Planícia. És un gran dipòsit d'aigua de muntanya, molt ben conservat, de planta rectangular, amb unes considerables dimensions (13'80 per 6'53 m). Consta d'una part destinada a l'abastament animal (porcs) i una altra a l'humà. El primer conté una gran volta de canó, paredada en sec; antigament l'entrada era limitada per una barrereta que impedia l'entrada indiscriminada d'animals. El cos humà compta amb dos accessos: un frontal, on una finestra quadrada ens indica la utilització d'una porteta per evitar l'entrada de fulles i animals, i un altres superior per on, amb un poal o una gerra, es treia l'aigua. Aquest cos també presenta una volta de pedra en sec.

Cronologia	Contemporani 1882, sobre base anterior
Criteris datació	Referència directa. Estructures
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	A peu
Funcionalitat	Hàbitat
Materials i tècniques de construcció	Pedra, morter, ferro. Tècniques de paredament en verd
Categoria	e) Element etnològic

NOTES HISTÒRIQUES

Segons la data inscrita a la llinda de l'accés, l'aljub va ser construït el 1882. Els testimonis orals vius a finals de la dècada dels noranta del segle passat, apuntaven que va ser aixecat per una colla d'esporlerins, la mateixa que bastí la bassa de Son Vic, dita també de na Boscana, a sa Fita del Ram.

BIBLIOGRAFIA

Vibot 1999a
Valero & Albertí 2000
Albertí & al. 2000
Albertí & Albertí 1998.

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió Altres
Defectes de conservació	Estructures Cobertes Instal·lacions
Perills eventuais	Vandalisme Esbucament Altres
Treballs realitzats	Neteja

BANY-B-087

INFORMACIÓ NORMATIVA**PROTECCIÓ DE L'ELEMENT****Grau de protecció:****B****Propietat**

Estat Central

Classificació del sòl:

No Urbanitzable

Usos permesos:

Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol III: zones d'ús limitat.

Forestal i habitatge rural unifamiliar annex. Segons secció 12- Sòl No urbanitzable art. 137 de les NNSS. Es permet habitatge rural i altres construccions segons art. 138 de la mateixa secció de les NNSS

Just. valor patrimonial / protecció

Valor Patrimonial i Valor Històric

Elements destacats a preservar:

Estructura i ús vinculat (hidrològic)

Intervencions permeses

Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.

Intervencions no permeses

Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé i el seu ús infraestructural vinculat (hidrològic)

Intervencions preferents

Murs (contenció), Volta (cobriment) i impermeabilitat dels paraments (esquerdajat/estucat original)

Afectació Llei de Costes

-

Altres/Observacions:**ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT****Àmbit d'influència:**

-

Definició de les intervencions

Finques colindants

preferents s/ l'entorn de l'element:**IMATGES**