

BANY-B-106

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Observatori de ses Planes
Codi	BANY-B-106
Tipologia	Instal·lació militar
Ús actual	-
Autoria	-
Estil o corrent	Militar
Grau de protecció	-

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Ses Planes (pol.2 parc.77) Plànol 1C
Coordenades UTM	X:459345 Y:4393821
Altitud	291 m.
Entorn	Forestal

Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



Referència cadastral 07007A002000770000ST

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

Es tracta d'un conjunt arquitectònic amb finalitat militar dins la qual es destrien dues construccions independents i de moments històrics diferents. La primera que trobam quan accedim des del camí de carro que surt des de sa Bastida data de després de la Guerra Civil espanyola amb la finalitat de controlar els avions aliats i el possible moviment marítim. Així, dins la garita es poden observar els magnífics dibuixos dels avions aliats que s'aviem de controlar. Al costat de la garita s'alça una casa composta de dos cosos, amb rebost i una gran xemeneia. Davant, un pou de coll rectangular abastava els milicians.

Damunt el punt culminant s'alcen uns fonaments més antics (anteriors a la Guerra Civil). Consten d'una altra garita i al capdavant trobam dos habitacles en estat d'avançada ruïna. No molt enfora, hi ha un abeurador per a bèsties que aprofita un cocó. A tot aquest conjunt, s'hi accedia directament mitjançant un camí (actualment en molt mal estat) independent a l'anteriorment esmentat.

Cronologia	Contemporani 1939
Criteris datació	Referència oral
Classificació general	Arquitectura militar
Accessibilitat	Rodada
Funcionalitat	Defensa
Materials i tècniques de construcció	Ciment, fusta, ferro. Tècniques de parament en verd.
Categoría	b) Patrimoni rural

NOTES HISTÒRIQUES

Amb tota seguretat, aquest punt fou utilitzat durant i després del conflicte espanyol amb l'objecte de controlar el contraban i la possibilitat d'evasions i auxiliis enemics.

BIBLIOGRAFIA

Albertí 1996
Vibot 1999 b

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Obres privades Clandestins Erosió
Defectes de conservació	Estructures Cobertes Instal·lacions
Perills eventuais	Vandalisme Esbucament Alteració de la fesomia original.

BANY-B-106

Treballs realitzats -

INFORMACIÓ NORMATIVA**PROTECCIÓ DE L'ELEMENT**

Grau de protecció:

B

Propietat

Particulars

Classificació del sòl:

No Urbanitzable

Usos permesos:

Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol IV: zones d'ús compatible.

Forestal i habitatge rural unifamiliar annex. Segons secció 12- Sòl No urbanitzable art. 137 de les NNSS. Es permet habitatge rural i altres construccions segons art. 138 de la mateixa secció de les NNSS

Just. valor patrimonial / protecció

Valor Patrimonial i Valor Històric

Elements destacats a preservar:

Estructura i ús vinculat (military)

Intervencions permeses

Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.

Intervencions no permeses

Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé i el seu ús vinculat (militar)

Intervencions preferents

Murs i revestiment dels paraments.

Afectació Llei de Costes

-

Altres/Observacions:

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:

-

Definició de les intervencions

Finques colindants

preferents s/ l'entorn de l'element:

IMATGES