


## INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

## IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Pas de sa Mola
Codi	BANY-B-116
Tipologia	Camí
Ús actual	Camí
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

## IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Planícia Plànol 3B-4B
Coordenades UTM	X:457689 Y:4391179
Altitud	415 m.
Entorn	Forestal



Referència cadastral -

## DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

## Descripció constructiva / estructures

És un camí de ferradura que connecta el camí Antic de Planícia amb el camí des Carro, molt a prop de l'Ajub des Porxo. Conté una sèrie d'elements constructius d'interès, com ara escopidors, marges.

Cronologia	Modern s.XVII-XX
Criteris datació	Estructures
Classificació general	Element de comunicació
Accessibilitat	A peu
Funcionalitat	Comunicació
Materials i tècniques de construcció	Pedra i terra. Viàries
Categoria	e) Element etnològic

## NOTES HISTÒRIQUES

L'Arxiduc Lluís Salvador en parla dient: "Per sota de la casa condueix a Puigpunyent un carrerany, que llavors s'ajunta amb el camí que va d'Estellencs a Puigpunyent a través del bosc de Son Fortuny. Hom camina un tros per aquest carrerany, i llavors, passant en part per un pintoresc congost, puja per un viaró costerut que anqueleja amunt fins al bosc de Planícia".

El camí de sa mola de Planícia i també el pas de sa Mola estan inclosos en el Catàleg dels antics camins de la Serra de Tramuntana, publicat pel Consell Insular de Mallorca (1993). "Comença com una pista forestal a la primera volta darrere s'Arboçar però després torna un camí clàssic de carro dedicat a l'explotació de l'alzinar. Té un recorregut bastant llarg per evitar els penyals situats damunt s'Arboçar.

És l'únic camí de carro que puja a dalt de la Mola de Planícia.

Trobam al llarg de l'itinerari gran quantitat d'elements singulars entre els quals cal destacar els aljubts.

De la zona dels Aljubets, parteix una desviació cap a les cases de Planícia coneguda com Pas de sa Mola".

## BIBLIOGRAFIA

- Albertí & al. 2000  
 CIM 1993: 89  
 Vibot 1999a  
 García 1967  
 Hasburg- Lorena 2002 V

## ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Clandestins Erosió
Defectes de conservació	Estructures

BANY-B-116

Perills eventuals	Altres
Treballs realitzats	Alteració de la fesomia original. Inventariat

## INFORMACIÓ NORMATIVA

### PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	<b>B</b>
Propietat	Estat Central
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol III: zones d'ús limitat. Forestal i habitatge rural unifamiliar annex. Segons secció 12- Sòl No urbanitzable art. 137 de les NNSS. Es permet habitatge rural i altres construccions segons art. 138 de la mateixa secció de les NNSS
Just. valor patrimonial / protecció	Valor Patrimonial, Valor Historic i Valor Etnològic
Elements destacats a preservar:	Traçat original, murs de pedra seca laterals, vegetació de delimitació lateral (camí), empedrats existents (paviment)
Intervencions permeses	Consolidació, manteniment, reposició, restauració, rehabilitació, reforma.
Intervencions no permeses	Variació de traçat original, desvirtuar els valors intrínsecs del bé.
Intervencions preferents	Recuperació de: Traçat original, murs de pedra seca laterals, vegetació de delimitació lateral (camí), empedrats existents (paviment)
Afectació Llei de Costes	-
Altres/Observacions:	<b>Tenir en consideració tot allò recollit en el Catàleg de Camins del TM de Banyalbufar.</b>

### ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:	-
Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:	Finques colindants

### IMATGES

