

BANY-B-149


INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Font des Garbell
Codi	BANY-B-149
Tipologia	Font
Ús actual	Font
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	Codi Carta Arqueològica Municipal: 6_014

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Es Rafal (pol.1 parc.163) Plànol 3B
Coordenades UTM	X: 457279 Y: 4392589
Altitud	274 m.
Entorn	Rural



Referència cadastral 07007A001001630000SP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

Se situa sota un marge alte que s'aixeca en el gegantí coster nord de la mola de Planícia. Presenta al davant una ampla esplanada amb pins que configura un lloc certament idil·lic. La font pròpiament dita mostra una mina de pedra seca que defineix una volta apuntada. A l'interior de la mina circula una canaleta que cau a l'exterior sobre una pica quadrangular. A l'esquerra de la mina de la font, hi ha un nínxol amb coberta absidal dissenya sens dubte amb la intenció d'albergar alguna imatge religiosa que santificàs la font, però aquest conjunt resta sense acabar o prou malmès. De la mina de la font parteix una canaleta exterior adossada al marge que arriba a un safareig situat a la banda de ponent. En aquest indret, al sud-oest, es pot observar l'exploració agrícola antigament existent, en forma de restes d'una petita casa i de diverses marjades que devien fer la funció d'hort, gràcies a l'aprofitament de l'aigua. Per les rodalies en resta una segona barraca.

Cronologia	Modern s.XVII-XX
Criteris datació	Estructures
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	A peu
Funcionalitat	Hàbitat
Materials i tècniques de construcció	Pedra, morter, ciment. Tècniques de paredament en sec i en verd
Categoria	b) Patrimoni rural

NOTES HISTÒRIQUES

Tradicionalment, els banyalbufarins, el Diumenge de l'Àngel hi pugen i celebren el Recreo.

BIBLIOGRAFIA

Valero & Albertí 2000

Vibot 1999 a

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	Ornamentació Instal·lacions
Perills eventuais	Canvi d'usos
Treballs realitzats	Inventariat

INFORMACIÓ NORMATIVA

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

BANY-B-149

Grau de protecció:	B
Propietat	Particulars
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol V: zones d'ús general. Forestal i habitatge rural unifamiliar annex. Segons secció 12- Sòl No urbanitzable art. 137 de les NNSS. Es permet habitatge rural i altres construccions segons art. 138 de la mateixa secció de les NNSS
Just. valor patrimonial / protecció	Valor Patrimonial, Valor Històric i Valor Etnològic
Elements destacats a preservar:	Estructura i ús vinculat (hidrològic)
Intervencions permeses	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.
Intervencions no permeses	Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé i el seu ús infraestructural vinculat (hidrològic)
Intervencions preferents	Elements configuradors de la font, via d'aigua, entorn immediat
Afectació Llei de Costes	-
Altres/Observacions:	-

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:	-
Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:	Finques colindants

IMATGES