

BANY-B-243

## INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA


## IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Marjades àrea-2 sector-6
Codi	BANY-B-243
Tipologia	Marge
Ús actual	manteniment de l'arbrat de secà i pastura
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

## IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	pla de Son Coll Plànol 1D
Coordenades UTM	X:461582 Y:4394343
Altitud	15-25 m.
Entorn	Rural
Referència cadastral	07007A00200077

## Situació NNSS – àmbit i enton de protecció



## DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

## Descripció constructiva / estructures

La suavitat del relleu permet terrasses amb replans amplis on es du a terme una tasca de neteja deixant els exemplars d'arbrat de secà i llaurant les terrasses. Els factors més característics són el sobreixement del nivell del replà a causa de la deposició de materials fruit de l'escorrentia i la construcció dels marges amb la pedra extreta del propi terreny, que en aquest cas correspon a "pedra foguera".

Disposició del marjament: orgànica, traçat dels marges: curvilini, tipologia del paredat: material silícic, tipus de paredat: irregular adobat, tipus de coronament: filada de dalt i forma d'accés entre marjades: sense pujadors Morfologia: plana al.luvial.

Cronologia	-
Criteris datació	-
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	-
Funcionalitat	Agrícola
Materials i tècniques de construcció	Pedra calcària local. Pedra en sec
Categoria	e) Element etnològic

## NOTES HISTÒRIQUES

Aquestes possessions es dedicaven a conreus de secà (cereals i olivar), amb extensions dedicades a vinya per a la producció de vi i malvasia, i les hortes restaven reduïdes a les sorgències d'aigua properes a les cases. Actualment en aquesta àrea pràcticament els conreus es troben abandonats i s'han iniciat tasques de neteja i manteniment de l'olivar.

## BIBLIOGRAFIA

Catàleg i anàlisi dels camps marjats del terme de Banyalbufar. Volum II. Consell Insular de Mallorca. 1996

## ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	-
Perills eventuais	Llisament i abandonament
Treballs realitzats	Consolidacions

## INFORMACIÓ NORMATIVA

## PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	<b>B</b>
Propietat	Particulars
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol V: zones d'ús general. Xarxa natura 2000. Zona declarada LIC ( Lloc importància comunitària).


BANY-B-243

<b>Just. valor patrimonial / protecció</b>	Agrícola-ramader i habitatge annex a l'explotació. Segons secció 11- Sòl No urbanitzable art. 130 de les NNSS. Es permet habitatge rural, edificació explotació ramadera i cases d'eines segons els art. 131, art.132 i art.133 respectivament de la mateixa secció de les NNSS
<b>Elements destacats a preservar:</b>	Valor Patrimonial i Valor Vernacular
<b>Intervencions permeses</b>	Estructura i morfologia del bé
<b>Intervencions no permeses</b>	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.
<b>Intervencions preferents</b>	Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.
<b>Afectació Llei de Costes</b>	Conservació i Consolidació del bé
<b>Altres/Observacions:</b>	Delimitació servitud de protecció. <b>APLICAR ELS CRITERIS ESPECÍFICS DE L'ANEX D'INTERVENCIONS EN MARJADES I L'ANEX D'INTERVENCIONS EN SAFAREJOS</b> Tenir en consideració tot allò recollit en el Catàleg i anàlisi dels Camps Marjats del TM de Banyalbufar.

**ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT**

<b>Àmbit d'influència:</b>	-
<b>Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:</b>	Finques colindants

**IMATGES**



0 500m

-  àrea marjada d'estudi
-  extensió marjada
-  sector d'estudi del marjament
-  sector d'estudi de vegetació
-  torrent
-  camí
-  terme municipal
-  s'iques

