

BANY-C-003


INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Son Borguny d
Codi	BANY-C-003
Tipologia	Cotxeria
Ús actual	-
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	c/ Jeroni Albertí, s/n Plànol 2B
Coordenades UTM	X: 458380 Y: 4393132
Altitud	124 m.
Entorn	Urbà



Referència cadastral -

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

Cotxeria i/o establa encastada dins d'un marge, de planta rectangular, d'alçada d'una planta. La coberta és la mateixa marjada.

FAÇANA. Principal. Orientació: nord. Parament de pedra vista local (calcària) amb argamassa, escaires de pedra calcària i marès. Al centre, una portassa moderna amb arc de mig punt arrebossat de morter modern. Acaba la façana a nivell de marjada, amb rasant de pedres poc adobades. Interior d'una sola nau. La importància d'aquesta estructura rau, per una part, en la tipologia constructiva local pel que fa a les cotxeries o portasses, i, per altra, que alguns autors han considerat que podria pertànyer a l'antiga torre de defensa de l'habitatge Son Borguny (a). En aquest cas, la torre hauria estat rebaixada fins a nivell de marjada, conservant-se només l'estructura de la planta baixa. La situació exempta del casal de Son Borguny, seria una prova més que avalaria aquesta teoria. Posteriorment fou dedicada a cotxeria i/o establa d'animals.

Cronologia	Modern s.XVII
Criteris datació	Referències documentals. Estructures
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	Rodada
Funcionalitat	Hàbitat
Materials i tècniques de construcció	Pedra calcària. Marès. Argamassa. Pedra en verd
Categoria	e) element etnològic

NOTES HISTÒRIQUES

L'any 1654 es troba documentada a un inventari de Son Borguny una torre amb: la cambra "com muntam la torre", dues cambres a la torre (una damunt l'altra) i l'estudi davall la torre.

BIBLIOGRAFIA

Valero & Albertí 2000: 57

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Obres privades Erosió
Defectes de conservació	No s'aprecien
Perills eventuais	Alteració de la fesomia original.
Treballs realitzats	Cap

INFORMACIÓ NORMATIVA

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	C
Propietat	Particulars

BANY-C-003

Classificació del sòl:	Urbà. Polígon 1 NNSS
Usos permesos:	Estructura i ús vinculat (habitatge i permesos segons secció 2ª – Casc Antic, art. 53 de les NNSS)
Just. valor patrimonial / protecció	Valor Patrimonial i Valor Etnològic
Elements destacats a preservar:	Volumetria original. Estructura i acabats. Façana. Elements característics de la seva tipologia constructiva.
Intervencions permeses	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació. Reforma i Reutilització.
Intervencions no permeses	Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.
Intervencions preferents	Estructura, arc, paraments, coronació mur, encintat estuc brancals i llindes, i arc.
Afectació Llei de Costes	-
Altres/Observacions:	-

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:	-
Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:	Finques colindants

IMATGES